

地震時管制運転動作の確認方法（ELEPAQ用）

地震時管制運転動作の確認を乗場にて行う場合は、下記要領にて実施可能です。

注意：ピットに入る際には次の事項を確実に実施してください。

- ・かご位置設定後かご操作盤の開戸内の自動-手動切換スイッチを「手動」側に切り換える。
- ・ピット安全スイッチおよび必要に応じ主電源を遮断する。

注意：ピットに作業者がいる状態では以下の事項を確実に実施してください。

- ・全自動運転は行わない。
- ・手動運転する場合以外は、ピット安全スイッチおよび必要に応じ主電源を遮断する。
- ・かご側緩衝器にバッファークャップを取り付ける。
- ・「ピット安全距離確保スイッチ」は短絡しない。

1. P波・S波分離型

(1) P波感知器（形名：UMP-350、電源：DC48V あるいは AC100V）

下記のようなハーネスを製作し、制御盤/増設盤内の「PW1」あるいは「P1」コネクタに挿入する。

注意：「PW1」あるいは「P1」コネクタを挿抜する際は下記の遮断器あるいはトグルスイッチを遮断(OFF)してください。

DC48V電源品（感知器本体にDC48Vの記載あり）

【シングルカーの場合】

- ・受電盤内の「MCB」及びバッテリー盤内の「ELD」

【マルチカーの場合】

- ・受電盤内の「MCB」、「ACB」及びバッテリー盤内の「ELD」
- ・増設盤内のトグルスイッチ「GB」


AC100V電源品

【シングルカーの場合】

- ・受電盤内の「MCB」、「PL」及びバッテリー盤内の「ELD」

【マルチカーの場合】

- ・受電盤内の「MCB」、「ACB」及びバッテリー盤内の「ELD」
- ・増設盤内のトグルスイッチ「GB」
- ・全号機の制御盤内の「PL」



DC48V電源品(コネクタ名称「PW1」: 感知器本体にDC48Vの記載あり)

<「PW1」コネクタ(感知器側)に嵌合するコネクタ>

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社製 ダイナミックコネクタ 6極 D-3200M
コネクタハウジング: タブ・ハウジング フリーハンギングタイプ (型名:1-179554-3)
コネクタピン : D-3 コンタクト タブ・コンタクト (型名:1-175289-2)

<「PW1」コネクタ(制御盤側)に嵌合するコネクタ>

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社製 ダイナミックコネクタ 6極 D-3200M
コネクタハウジング: リセ・ハウジング フリーハンギングタイプ (型名:1-178129-6)
コネクタピン : D-3 コンタクト リセ・コンタクト (型名:1-175218-2)

AC100V電源品(コネクタ名称「P1」)

<「P1」コネクタ(感知器側)に嵌合するコネクタ>

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社製 ダイナミックコネクタ 6極 D-3200M
コネクタハウジング: リセ・ハウジング フリーハンギングタイプ (型名:1-178129-6)
コネクタピン : D-3 コンタクト リセ・コンタクト (型名:1-175218-2)

<「P1」コネクタ(制御盤側)に嵌合するコネクタ>

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社製 ダイナミックコネクタ 6極 D-3200M
コネクタハウジング: タブ・ハウジング フリーハンギングタイプ (型名:1-179554-3)
コネクタピン : D-3 コンタクト タブ・コンタクト (型名:1-175289-2)

感知器出力の確認

- ()エレベーターの電源を遮断した後、「点検用コネクタ」を挿入する。
- ()エレベーターの電源を投入し、この状態で口出し線 **A**、**B**間の抵抗をテスター等で測定し無限大であることを確認する。(OFF 動作確認)
- ()P 波地震感知器の「TEST」スイッチを操作し口出し線 **A**、**B**間の抵抗がゼロとなることを確認する。(ON 動作確認)

地震時管制運転動作の確認

- () 確認完了後、「点検用コネクタ」を抜く。
- ()エレベーターを全自動運転走行させる。
- ()エレベーター全自動運転走行中に「点検用コネクタ」を挿入すると、地震時管制運転動作が行われることを確認する。
- ()地震時管制運転完了後、「点検用コネクタ」を抜き、エレベーターが平常運転に復帰することを確認する。

配線を元に戻し、エレベーターを平常運転に戻す。

(2)S 波感知器[形名：V-858、V-958]

感知器出力の確認

- ()エレベーターの電源を遮断する。S 波地震感知器の「リセット」スイッチを操作し（表示窓の色：緑色）「NO」 - 「COM」間の抵抗をテスター等で測定し無限大であることを確認する。（OFF 動作確認）
- ()S 波地震感知器の「テスト」スイッチを操作し（表示窓の色：赤色）「NO」 - 「COM」間の抵抗がゼロとなることを確認する。（ON 動作確認）

地震時管制運転動作の確認

- ()下記のように、乗場から接点を短絡できるような「S 波管制運転確認用具」を製作し、エレベーター用配線と共締めする。


注意：配線する際は下記の遮断器あるいはトグルスイッチを遮断(OFF)してください。

【シングルカーの場合】


- ・受電盤内の「MCB」及びバッテリー盤内の「ELD」

【マルチカーの場合】

- ・受電盤内の「MCB」、「ACB」及びバッテリー盤内の「ELD」
- ・増設盤内のトグルスイッチ「GB」



- ()エレベーターの電源を投入し、全自動運転にする。
- ()全自動運転中に「S波管制運転確認用具」のスイッチをONにして、制御盤に疑似接点信号を印加する。
- ()それぞれの信号に対応した地震時管制運転動作が行われることを確認する。
- ()「S波管制運転確認用具」のスイッチをOFFにする。
- 「特低」のリセット動作確認（「特低」がある場合のみ）
- ()下記のように、「S波リセット動作確認用具」を製作し、S波感知器の「特低」出力端子に挿入する。



- () S波地震感知器の「テスト」スイッチを操作して「特低」を動作させた後、昇降路から出てエレベーターを通常運転に復帰させる。
 - () 「S波リセット動作確認用治具」のスイッチをONにし、制御盤に「特低」信号を印加する。
 - () 地震時管制運転動作が行われた後、S波感知器の「特低」がリセットされ、エレベーターが通常運転に復帰することを確認する。
 - () 「S波リセット動作確認用治具」のスイッチをOFFにする。
- 配線を元に戻し、エレベーターを平常運転に戻す。